

zestawnik 9/1
do 5142
zad. Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.93*2.68+2*0.7+1.28*7.82+2.51*3.39+2.34*3.54+2.45*3.36+2.71*3.39	m ²		
			m ²	64.193	
				RAZEM	64.193
2	wycena indywidualna wycena indywidualna	Przestawienie 1 szt pieca (w pokoju) wraz z płytą przypieczową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów związanych z remontem pustostanu i pozostawionych mebli samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.0	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów związanych z remontem pustostanu i pozostawionych mebli samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 1.0	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Małgorzata Tomaszewska
 upr.bud. UAN-KZ/72/0/375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/3342/02

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.Obiekt: **Mieszkanie**-
**3-pokoje, kuchnia, łazienka, p.pokój
, spiżarnia, strych.**Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Gdańska 58 mieszkanie nr 7****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”, na strychu oprawy WOS 60.	10kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	20kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż kuchenki elektrycznej 2 palnikowej.	1kpl	
5.	Montaż wypustu anteny RTV.	1kpl	
6.	Montaż wypustu teletechnicznego.	1kpl	
7.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
8.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
9.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
10.	RAZEM NETTO w PLN		