

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa dachu			
1	KNR 4-01 d.1 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
		4*4	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR 4-01 d.1 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		4*4	m	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
5	KNR 4-01 d.1 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 d.1 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
7	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej, fartuchów	m ²		
		4*0.25+8*0.25	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 0-22 d.1 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		
		4*4+4.3*3.9	m ²	32.770	
				RAZEM	32.770
9	KNR 0-22 d.1 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m ²		
		4*4+4.3*3.9	m ²	32.770	
				RAZEM	32.770
10	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
11	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 19	m ³	1.500	
		1.5			
				RAZEM	1.500

Inspektor Nadzoru
Wojciech Głowacki
nr upr. bud. GP-KZ-7342/77/98

Widok dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 28

