

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2.3. 9909-03/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 5.50*6.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.850</b>
2	KNR-W 4-01 0518-05 z.sz.2.3. 9909-03/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 Krotność = 4 5.50*6.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.850</b>
3	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku 6.70	m m	6.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.700</b>
4	KNR-W 4-01 0418-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk 6.70*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.350</b>
5	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm 5.5*2	m m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
7	KNR-W 4-01 0418-01 analogia	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk 5.20*7.10/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.460</b>
8	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do istniejącego deskowania płyt OSB gr. 12 mm - wzmocnienia 5.20*7.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.920</b>
9	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym 36.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.920</b>
10	KNR-W 4-01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 7.60*0.25+7.60*0.35*2+5.20*0.35*4+0.35*0.35*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.235	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.235</b>
11	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi 0.8*0.25*2+0.50*0.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.650</b>
12	KNR-W 4-01 0526-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 7.20	m m	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
13	KNR-W 4-01 0531-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 12 cm 3	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNR-W 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 0.78*0.98*2+0.38*0.95*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.251	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.251</b>
15	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru Budowlanego  
*Krzysztof Nejman*  
 upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wł.  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  
 w zakresie ogólnobudowlanym