

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-02	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 25 m2 6.25*3.95	m ² m ²	 24.688	 24.688
				RAZEM	24.688
2	KNR 4-01 0519-05 z.sz. 2.3. 9909-02	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia do 25 m2 Krotność = 4 24.688	m ² m ²	 24.688	 24.688
				RAZEM	24.688
3	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 24.688	m ² m ²	 24.688	 24.688
				RAZEM	24.688
4	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 24.688	m ² m ²	 24.688	 24.688
				RAZEM	24.688
5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa- piennej 3.95*2*0.25+6.25*2*0.25+0.55*1.50*0.25*2	m ³ m ³	 5.513	 5.513
				RAZEM	5.513
6	KNR 4-01 0421-03	Podstemplowanie zagrożonych ścian krawężnikami o przekroju do 250 cm2 6.25+3.95	m m	 10.200	 10.200
				RAZEM	10.200
7	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 4*1.20	m m	 4.800	 4.800
				RAZEM	4.800
8	KNR-W 4- 01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce- mentowo-wapiennej cegłami 0.55*1.50*0.25*2	m ³ m ³	 0.413	 0.413
				RAZEM	0.413
9	KNR-W 2- 02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 6.25*1.08*4*2*0.222/1000+3.95*1.08*4*3*0.222/1000	t t	 0.023	 0.023
				RAZEM	0.023
10	KNR-W 2- 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm 6.25*4*2*0.888/1000+5.95*2*4*0.888/1000	t t	 0.087	 0.087
				RAZEM	0.087
11	KNR 2-02 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrz- nych o szerokości do 30 cm 6.25*0.3*0.25*2+3.95*0.30*0.25*3	m ³ m ³	 1.826	 1.826
				RAZEM	1.826
12	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej- montaż za pomocą łączników ciesielskich do wieńca 4.25*0.16*0.08*7	m ³ m ³	 0.381	 0.381
				RAZEM	0.381
13	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 4.25*6.75	m ² m ²	 28.688	 28.688
				RAZEM	28.688
14	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym 28.688	m ² m ²	 28.688	 28.688
				RAZEM	28.688
15	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej 6.75*0.25*2+4.25*0.25*2	m ² m ²	 5.500	 5.500
				RAZEM	5.500
16	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 6.85	m m	 6.850	 6.850
				RAZEM	6.850
17	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej 2.40	m m	 2.400	 2.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.400
18	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 2.40*3.95+6.25*2.40	m ²		
			m ²	24.480	
				RAZEM	24.480

Inspektor Nadzoru Budowlanego
Krzysztof Nejman
Krzysztof Nejman
upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym