

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 112.72	m ² m ²	 112.720	 112.720
				RAZEM	112.720
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 112.72	m ² m ²	 112.720	 112.720
				RAZEM	112.720
3	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb deskowanie proste 112.72	m ² m ²	 112.720	 112.720
				RAZEM	112.720
4	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 112.72	m ² m ²	 112.720	 112.720
				RAZEM	112.720
5	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek 95.75	m ² m ²	 95.750	 95.750
				RAZEM	95.750
6	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 95.75	m ² m ²	 95.750	 95.750
				RAZEM	95.750
7	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 104.5	m m	 104.500	 104.500
				RAZEM	104.500
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 8.7	m ² m ²	 8.700	 8.700
				RAZEM	8.700
9	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy 18.85	m m	 18.850	 18.850
				RAZEM	18.850
10	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych 6.22	m m	 6.220	 6.220
				RAZEM	6.220
11	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej Rozbiórka murów - zewnętrznych 51.91	m ³ m ³	 51.910	 51.910
				RAZEM	51.910
12	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej Rozbiórka murów - wewnętrznych 19.57	m ³ m ³	 19.570	 19.570
				RAZEM	19.570
13	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej Rozbiórka zewnętrznych ścian piwnic 16.94	m ³ m ³	 16.940	 16.940
				RAZEM	16.940
14	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej Rozbiórka wewnętrznych ścian piwnic 1.15	m ³ m ³	 1.150	 1.150
				RAZEM	1.150
15	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Drzwi - 9 szt Okna - 8 szt 17	szt. szt.	 17.000	 17.000
				RAZEM	17.000
16	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2 m2 0.36	m ² m ²	 0.360	 0.360
				RAZEM	0.360
17	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 73.81	m ² m ²	 73.810	 73.810
				RAZEM	73.810
18	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu zwirowego o grubości do 15 cm 73.81	m ³ m ³	 73.810	 73.810
				RAZEM	73.810

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów kolebkowych 22.92	m ² m ²	 22.920	
				RAZEM	22.920
20	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 3.63	m ² m ²	 3.630	
				RAZEM	3.630
21	KNR 4-01 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm Rozebranie podestu betonowego 2.1	m ³ m ³	 2.100	
				RAZEM	2.100
22	KNR 4-01 0354-04	Demontaż stolarki Drzwi - 9 szt Okna - 8 szt 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
23	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kafłami 1.22	m ³ m ³	 1.220	
				RAZEM	1.220
24	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm 1.47	m ³ m ³	 1.470	
				RAZEM	1.470
25	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III -głębokość 0,5 m 17.05	m ³ m ³	 17.050	
				RAZEM	17.050
26	KNR 4-04 0203-09	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu 17.05	m ³ m ³	 17.050	
				RAZEM	17.050
27	analiza indywidualna	Dostawa mieszanki piaskowo żwirowej do zasypiania wykopów (obj. fundamentów) 48.1	m ³ m ³	 48.100	
				RAZEM	48.100
28	KNR 4-01 0105-02	Zасыpanie wykopów, fundamentów i piwnic ziemią z ukopów i dowiezioną z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 65.14	m ³ m ³	 65.140	
				RAZEM	65.140
29	kalk. własna	Nadzór archeologiczny 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	kalk. własna	Roboty geodezyjne - wykonanie mapy 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	analiza indywidualna	Transport i utylizacja gruzu poz.11+poz.12+poz.13+poz.14	m ³ m ³	 89.570	
				RAZEM	89.570
32	analiza indywidualna	Transport i utylizacja drewna (poz.3+poz.4)*0.01	m ³ m ³	 2.254	
				RAZEM	2.254
33	analiza indywidualna	Transport i utylizacja papy (poz.1+poz.2)*0.002	m ³ m ³	 0.451	
				RAZEM	0.451
34	KNNR 1 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-02 0203-01	Betonowanie słupków	m ³		
		2.88	m ³	2.880	
				RAZEM	2.880
36	KNR 2-02 1101-01	Ułożenie chudego betonu pod lawę	m ³		
		0.95	m ³	0.950	
				RAZEM	0.950
37	KNNR 6 0404-05	Montaż lawy systemowej	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
38	KNNR 2 1602-03	Ogrodzenie panelowe h=1,8m , dt. modułu 1,25 m	m		
		- montaż paneli	m	19.000	
				RAZEM	19.000