

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
instalacja gazowa					
1		instalacja gazowa			
1	KNR 2-15 d.1 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNR 2-15 d.1 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 2- d.1 15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR-W 2- d.1 15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
5	KNR 2-15 d.1 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		6	lokal.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-15 d.1 0305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
7	TZKBNK d.1 XVIII IIIB-35	Kuchnie gazowe - wymiana dyszy	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 2-15 d.1 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach (belka przyłączeniowa)	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-15 d.1 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem (ZAKUPIĆ 4 SZT. NOWYCH KUCHENEK NATOMIAST 2 SZTUKI ISTNIEJĄCE Z OZDYSKU M. NR 4 i 5 WYKO-RZYSTAĆ)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-15 d.1 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-15 d.1 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2		roboty ogólnobudowlane			
12	KNR 4-01 d.2 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 d.2 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR 4-01 d.2 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 4-01 d.2 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 d.2 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR 4-01 d.2 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0424-04 analogia	Wycięcie otworów w stropie międzypiętrowym	miejsc		
		2	miejsc	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 d.2 0323-03	Zamurowanie przebić (strop)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 7-12 d.2 0101-04	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
21	KNR 7-12 d.2 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
22	KNR 7-12 d.2 0209-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
23	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.2 analiza indywidualna	Opinia kominiarska powykonawcza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.2 analiza indywidualna	Wykonanie i montaż kanału wentylacyjnego z m. nr 2 ponad dach o śr. 150/200 ocieplony (6 mb)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-02 d.2 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000