

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 22.75*2.10	m ² m ²	 47.775	 47.775
				RAZEM	47.775
2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 22.75	m m	 22.750	 22.750
				RAZEM	22.750
3	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm 4.20*3.50	m ² m ²	 14.700	 14.700
				RAZEM	14.700
4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 22.75*2+6	m m	 51.500	 51.500
				RAZEM	51.500
5	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 22.75*2.10+4.20*3	m ² m ²	 60.375	 60.375
				RAZEM	60.375
6	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej/ przełożenie istniejącej kostki w do "R" dołożyć 0,75 r-g, w "M" przyjęc 30% nowej kostki 6.50*7.25	m ² m ²	 47.125	 47.125
				RAZEM	47.125
7	analiza indywidualna	Wywóz gruzu i utylizacja	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Krzysztof Nejman*upr. bud. UAN-NB-8886-5/51/87 Wk
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0277/03

Handwritten marks and symbols at the top right corner of the page.



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 19	szt. szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
2	KNR 4-01 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze 5.50	m m	5.500	
				RAZEM	5.500
3	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 stopnie 34	szt. szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
4	TZKNBK XV 0442-02	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szer.od 10 do 15 cm - pierwszy raz 4.2*3	m m	12.600	
				RAZEM	12.600
5	TZKNBK XV 0438-01	Pomalowanie struganych podłóg ścianek działowych listew szerszych od 15 cm - pierwszy raz 4.029	m ² m ²	4.029	
				RAZEM	4.029
6	TZKNBK XV 0438-02	Pomalowanie struganych podłóg ścianek działowych listew szerszych od 15 cm - drugi raz 4.029	m ² m ²	4.029	
				RAZEM	4.029
7	KNR-W 2- 02 1027-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m2 1.01*2.2	m ² m ²	2.222	
				RAZEM	2.222
8	KNR 4-01 0912-04	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-01 0411-08	Montaż progu , profil stalowy 1030x150x20 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm 1.0*0.8	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
11	KNR 4-01 0212-02	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 1.4*1.5*0.35	m ³ m ³	0.735	
				RAZEM	0.735
12	KNR-W 2- 02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 2.0*1.85*0.6	m ³ m ³	2.220	
				RAZEM	2.220
13	KNR-W 2- 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm (1.95*17+2.55*2)*2*0.888*1.1/1000	t t	0.075	
				RAZEM	0.075
14	KNR-W 2- 02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Krzysztof Nejman

upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0277/03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (1.96+2.56)/2*1.53*0.04+(2.58+3.00)/2*1.53*0.04	m ³ m ³	0.309	
				RAZEM	0.309
2	KNR-W 4-01 0518-06 z.sz.2.3. 9909-01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 (1.96+2.56)/2*1.53+(2.58+3.00)/2*1.53	m ² m ²	7.727	
				RAZEM	7.727
3	KNR AT-40 0416-02 analogia	Wykonanie fasety z zaprawy do tamowania przecieków na styku ściany z płytą balkonową 1.60+1.96+2.60	m m	6.160	
				RAZEM	6.160
4	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 7.727+(1.60+1.96+2.60)*0.15	m ² m ²	8.651	
				RAZEM	8.651
5	NNRNKB 202 0618-03 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 -płyta balkonowa 7.727+(1.60+1.96+2.60)*0.15	m ² m ²	8.651	
				RAZEM	8.651
6	KNR-W 4-01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej (1.53+1.96+2.60)*0.3+(1.53+3.00+2.60)*0.25	m ² m ²	3.610	
				RAZEM	3.610
7	KNR-W 2-02 1116-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową 7.727	m ² m ²	7.727	
				RAZEM	7.727
8	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 1.5 7.727	m ² m ²	7.727	
				RAZEM	7.727
9	KNR W-01 0217-01	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - gruntowanie 7.727	m ² m ²	7.727	
				RAZEM	7.727
10	KNR W-01 0217-02	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany ręcznie 7.727	m ² m ²	7.727	
				RAZEM	7.727
11	KNR-W 2-02 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową "Isopton" (2.60+1.96+1.60)*1.05	m ² m ²	6.468	
				RAZEM	6.468
12	wycena indywidualna	Wywóz materiałów z rozbiórki i utylizacja 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego
E. Nijman
 Krzysztof Nijman
 upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 0.45*1.25*4	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
2	KNR AT-23 0101-08	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem 4*1.25*0.45	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
3	KNR AT-23 0301-07	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej epoksydowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm 1.25*4	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR AT-23 0303-02	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm 4*1.25	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR AT-23 0310-01	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie grubowarstwowej o grubości 15 mm z przycinaniem 4*0.45*2	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
6	KNR 2-21 0605-02 analogia	Schody z płyt kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu zwirowego rozebranie i ponowny montaż w "R" przyjąc 80 r-g., w "S" przyjąc dźwig do 5T - 8 m-g 1.80*0.7*0.2+1.80*0.31*0.175*4	m ³ m ³	 0.643	
				RAZEM	0.643
7	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 0.4*4*2+0.9*2	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Krzysztof Nejman*upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0277/03