

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROZBIÓRKA ZABUDOWY GOSPODARCZEJ					
1		Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka ścian budynku przeznaczonego do rozbiórki	m ³		
d.1	0349-02	13.725	m ³	13.725	
				RAZEM	13.725
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
d.1	0354-04	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt		
d.1	0354-09	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej, analogia: rozebranie krokwi	m ²		
d.1	0403-04	25.925	m ²	25.925	
				RAZEM	25.925
5	KNR 4-04	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk	m ²		
d.1	0403-02	25.925	m ²	25.925	
				RAZEM	25.925
6	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych	m ²		
d.1	0519-04	25.925	m ²	25.925	
				RAZEM	25.925
7	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych	m ²		
d.1	0519-05	25.925	m ²	25.925	
				RAZEM	25.925
8	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm, analogia: rozbiórka posadzki na gruncie	m ³		
d.1	0301-03	2.449	m ³	2.449	
				RAZEM	2.449
9	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II - odkopanie fundamentów	m ³		
d.1	0104-01	13.065	m ³	13.065	
				RAZEM	13.065
10	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej, analogia: rozebranie ścian posadowienia	m ³		
d.1	0349-01	2.915	m ³	2.915	
				RAZEM	2.915
11	KNR 4-01	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m ³		
d.1	0105-02	9.38	m ³	9.380	
				RAZEM	9.380
12	KNR 2-31	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²		
d.1	0114-03	26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
13	KNR 2-31	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m ²		
d.1	0114-04	Krotność = 2 26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
15	KNR K-08	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokną	m ²		
d.1	0102-05	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
16	KNR K-08	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie	m ²		
d.1	0105-01	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNR K-08	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach	m ²		
d.1	0105-03	30	m ²	30.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR K-08 d.1 0301-06	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych	m ²	RAZEM	30.000
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2		Wywóz, utylizacja elementów po rozbiórce			
19	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, analogia: wywóz materiałów z rozbiórki	m ³		
		38.77	m ³	38.770	
				RAZEM	38.770
20	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km, analogia: wywóz materiałów z rozbiórki	m ³		
		Krotność = 14 38.77	m ³	38.770	
				RAZEM	38.770
21	Kalkulacja d.2 indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	t		
		65.63	t	65.630	
				RAZEM	65.630
22	Kalkulacja d.2 indywidualna	Opłata za utylizację papy	t		
		0.423	t	0.423	
				RAZEM	0.423
23	Kalkulacja d.2 indywidualna	Opłata za mapę powykonawczą- 4 szt	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000