

zatyżownik 9/1
do 51412
aud. Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 69.27	m ² m ²	69.270	
				RAZEM	69.270
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 69.27	m ² m ²	69.270	
				RAZEM	69.270
3	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb deskowanie proste 69.27	m ² m ²	69.270	
				RAZEM	69.270
4	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 69.27	m ² m ²	69.270	
				RAZEM	69.270
5	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek 110.72	m ² m ²	110.720	
				RAZEM	110.720
6	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 110.72	m ² m ²	110.720	
				RAZEM	110.720
7	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ² 82.5	m m	82.500	
				RAZEM	82.500
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 13.86	m ² m ²	13.860	
				RAZEM	13.860
9	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy 15.49	m m	15.490	
				RAZEM	15.490
10	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych 12.3	m m	12.300	
				RAZEM	12.300
11	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Rozbiórka murów - zewnętrznych 83.4+12	m ³ m ³	95.400	
				RAZEM	95.400
12	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Rozbiórka murów - wewnętrznych 11.2	m ³ m ³	11.200	
				RAZEM	11.200
13	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Rozbiórka zewnętrznych ścian piwnic 8.99	m ³ m ³	8.990	
				RAZEM	8.990
14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² Drzwi - 9 szt Okna - 13 szt 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
15	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek 101.38	m ² m ²	101.380	
				RAZEM	101.380
16	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 36.94	m ³ m ³	36.940	
				RAZEM	36.940
17	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie stropów drewnianych 11.65	m ² m ²	11.650	
				RAZEM	11.650
18	KNR 4-01 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm Rozebranie podestu betonowego 11.65*0.2	m ³ m ³	2.330	
				RAZEM	2.330

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0354-04	Demontaż stolarki Drzwi - 9 szt Okna - 13 szt 22	szt. szt.	22.000	22.000
				RAZEM	22.000
20	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami 1.14	m ³ m ³	1.140	1.140
				RAZEM	1.140
21	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej 3.17	m ² m ²	3.170	3.170
				RAZEM	3.170
22	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z tat i rygli 3.75*0.2*0.2	m ² m ²	0.150	0.150
				RAZEM	0.150
23	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 12.84	m ³ m ³	12.840	12.840
				RAZEM	12.840
24	KNR 4-04 0203-09	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu 12.84	m ³ m ³	12.840	12.840
				RAZEM	12.840
25	analiza indywidualna	Dostawa mieszanki piaskowo żwirowej do zasypiania wykopów (obj. fundamentów) 29.71	m ³ m ³	29.710	29.710
				RAZEM	29.710
26	KNR 4-01 0105-02	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 42.55	m ³ m ³	42.550	42.550
				RAZEM	42.550
27	KNNR 1 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III 20	szt. szt.	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
28	KNR 2-02 0203-01	Betonowanie słupków 3.84	m ³ m ³	3.840	3.840
				RAZEM	3.840
29	KNR 2-02 1101-01	Ułożenie chudego betonu pod ławę 1.23	m ³ m ³	1.230	1.230
				RAZEM	1.230
30	KNNR 6 0404-05	Montaż ławy systemowej 24.5	m m	24.500	24.500
				RAZEM	24.500
31	KNNR 2 1602-03	Ogrodzenie panelowe h=1,8m , dł. modułu 1,25 m - montaż paneli 24.5	m m	24.500	24.500
				RAZEM	24.500
32	kalk. własna	Roboty geodezyjne - wykonanie mapy 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod ławę fundamentową szer. 0,5 m, gr. 0,1m 3.84	m ³ m ³	3.840	3.840
				RAZEM	3.840
34	analiza indywidualna	Transport i utylizacja gruzu poz.11+poz.12+poz.13+poz.24	m ³ m ³	128.430	128.430
				RAZEM	128.430
35	analiza indywidualna	Transport i utylizacja drewna (poz.3+poz.4)*0.01	m ³ m ³	1.385	1.385
				RAZEM	1.385

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	analiza indywidualna	Transport i utylizacja papy	m ³		
		(poz. 1+poz.2)*0.002	m ³	0.277	
				RAZEM	0.277