

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Rozbiórka materiałów podlegających utylizacji.</b>					
1	KNR 4-01 d.10519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa. Budynek gospodarczy. 6,50x10,00=65,00m <sup>2</sup> 65,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.000	
				RAZEM	65.000
2	KNR 4-01 d.10519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 65,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.000	
				RAZEM	65.000
3	d.1 kalk. własna	Utylizacja papy asfaltowej. 65,00m <sup>2</sup> x0,005m <sup>2</sup> x2,00t/m <sup>3</sup> =0,65t 0,65	t		
			t	0.650	
				RAZEM	0.650
<b>Roboty rozbiórkowe.</b>					
4	KNR 4-04 d.20601-01 analogia	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny. Uwaga. Przyjęto do Klakulacji M=0,00. S=0,00. 50,00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 4-04 d.20302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 cm 5,00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 4-04 d.21103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianie roboczej przez 3 samochody samowyladowcze. 60,00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNR 4-04 d.21103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 60,00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
8	KNR 4-04 d.21103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samoch. samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km 60,00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
9	d.2 kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu. Przyjęto aktualne stawki ProNatura Sp. z o. o. Byd- goszcz. 60,00m <sup>3</sup> x2,00Mg/m <sup>3</sup> =120,00Mg 120,00	Mg		
			Mg	120.000	
				RAZEM	120.000
10	KNR 2-21 d.20101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 3,00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-04 d.21101-02 kalk. własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem ciężarowym na odleg.do 1 km. Zmodyfikować nakłady S. 3,00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-04 d.21101-05 kalk. własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km. Zmodyfikować nakłady S. 3,00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
13	d.2 kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu. Przyjęto aktualne stawki ProNatura Sp. z o. o. Byd- goszcz. 3,00m <sup>3</sup> x2,00Mg/m <sup>3</sup> =6,00Mg 6,00	Mg		
			Mg	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 4-01 d.20108-05 kalk. własna	Transport piasku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. 460,00m <sup>2</sup> x0,15=69,00m <sup>3</sup> 69,00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	69.000	
				RAZEM	69.000
15	d.2 kalk. własna	Dopłata za piasek 69,00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	69.000	
				RAZEM	69.000
16	KNR 2-01 d.20505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 650,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	650.000	
				RAZEM	650.000
17	d.2 kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna. 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000