

Branża ogólnobudowlana

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROM 2 ul. Modrzewiowa 23					
1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia	ha		
		0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
2	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR 2-01 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m ³		
		27	m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
4	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
		27 (18 km)			
				RAZEM	0.000
5	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		10.9	m ³	10.900	
				RAZEM	10.900
7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		10.9 (9 km)			
				RAZEM	0.000
8	KNR AT-04 0106-02	Przygotowanie powierzchni pod warstwy izolacyjne SERVIDEK/SERVIPAK na mostach - strumieniowo-ściernie czyszczenie konstrukcji stalowej	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
9	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotylnkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
10	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
12	KNR 0-29 0641-05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
13	KNR 2-01 0514-04	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia kamiennych o obj.do 2 m ³ na skarpach i dnach rowów	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³		
		17	m ³	17.000	
				RAZEM	17.000
15	KNR AT- 40 0301-02	Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
16	KNR AT- 40 0306-01	Tynki wygładzające na ścianach nakładane ręcznie	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
17	KNR 4-01 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
18	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000