

9/8

Przedmiary - Stolarska 1130

Stolarska 1-30

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 269.441	m ² m ²	269.441	
				RAZEM	269.441
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 53.785	m ² m ²	53.785	
				RAZEM	53.785
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 1.79*2*2.0	m ² m ²	7.160	
				RAZEM	7.160
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2- 02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² z dwoma zamkami 1.0*2.20	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
6	KNR-W 2- 02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 215.656+53.785	m ² m ²	269.441	
				RAZEM	269.441
9	KNR-W 2- 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.82*2.35+2.46*3.62+3.68*4.82+1.09*2.47+3.87*1.42+2.55*1.70+1.96*1.68	m ² m ²	53.785	
				RAZEM	53.785
10	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (4.82*2+2.35*2+2.46*2+3.64*2+3.68*2+4.82*2+1.09*2+2.47*2+3.87*2+1.42*2+2.55*2+1.70*2+1.96*2+1.68*2)*2.80	m ² m ²	215.656	
				RAZEM	215.656
11	KNR-W 2- 02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej łazienka + pas w kuchni 1.96*2*2.80+1.68*2*2.80+1.70*2*0.90+2.55*2*0.90	m ² m ²	28.034	
				RAZEM	28.034
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 53.785	m ² m ²	53.785	
				RAZEM	53.785
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 215.656-28.034	m ² m ²	187.622	
				RAZEM	187.622
14	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² Krotność = 2 0.80*2.20*3	m ² m ²	5.280	
				RAZEM	5.280
15	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 53.785	m ² m ²	53.785	
				RAZEM	53.785
16	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 1.96*1.68+2.55*1.70	m ² m ²	7.628	
				RAZEM	7.628
17	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.82*2.35+2.46*3.62+3.68*4.82+1.09*2.47+3.87*1.42	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
19	kalk. własna	Renowacja okien PCV	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
23	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
24	cena zakładowa	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAM/KZ/7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
pustostan wod-kan, gaz					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm /wężyk do spluczki/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	analiza indywidualna	Czyszczenie umywalki + szafki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm do zlewozmywaka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	analiza indywidualna	Czyszczenie kabiny z brodzikiem + silikonowanie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm brodzikowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm (w tym pralka)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z pokrywą UWAGA: Istniejącą kuchenkę zdać do ROM-1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zbigniew Gładny
upr. bud. G. 012-7542 424/94
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
KUP/IS/2940/01

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** - 3-pokoje,kuchnia ,łazienka , p.pokój,

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. Stolarska 1 mieszkanie nr 30

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szk/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego ..	1kpl	
2.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		