

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 2.80*1.50*2+3.93*1.50*2+2.06*1.50*2+2.28*1.50*2	m ² m ²	 33.210	
				RAZEM	33.210
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 4.75*3.87+2.65*1.70+2.06*2.28+2.71*3.81+2.80*3.93 ściany 2.65*2.57*2+1.70*2.57*2+3.87*2.57*2+4.75*2.57*2+3.93*2.57*2+3.93*2.57*2+3.81*2.57*2+2.71*2.57*2+2.06*2.57*2+2.28*2.57*2	m ² m ² m ²	 48.913 212.114	
				RAZEM	261.027
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznych 3.93*2.80+4.75*3.87+2.71*3.81	m ² m ²	 39.712	
				RAZEM	39.712
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.28*2.06	m ² m ²	 4.697	
				RAZEM	4.697
5	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 3.93*2.80+2.06*2.28	m ² m ²	 15.701	
				RAZEM	15.701
6	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m ² . Układanie w "karo". 15.701	m ² m ²	 15.701	
				RAZEM	15.701
7	KNR 4-01 0811-04	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek lastrykowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm 1.25*0.85	m ² m ²	 1.063	
				RAZEM	1.063
8	KNR 2-02 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża 3.93*2+2.80*2+2.65*2+1.70*2	m m	 22.160	
				RAZEM	22.160
9	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 22.16	m m	 22.160	
				RAZEM	22.160
10	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 2.06*2.0*2+2.28*2.0*2+3.93*0.85 -0.8*2.0	m ² m ² m ²	 20.701 -1.600	
				RAZEM	19.101
11	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- w M dodać piankę poliuretanową 3.93*2.80+4.75*3.87+2.71*3.81	m ² m ²	 39.712	
				RAZEM	39.712
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 48.913	m ² m ²	 48.913	
				RAZEM	48.913
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 212.114	m ² m ²	 212.114	
				RAZEM	212.114
14	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 48.913	m ² m ²	 48.913	
				RAZEM	48.913
15	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 212.114+19.101	m ² m ²	 193.013	
				RAZEM	193.013
16	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 48.913+193.013	m ² m ²	 241.926	
				RAZEM	241.926

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0.9*2.05*5	m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
19	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.65	m ³	0.650	
				RAZEM	0.650
21	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 10 0.65	m ³	0.650	
				RAZEM	0.650
22	kalk. własna	Opinia kominiarska	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Krzysztof Nejman
 Krzysztof Nejman
 upr. bud. UAN-NB 8386-5/51/87 Wk
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0277/03

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
pustostan wod-kan ,gaz					
1	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	analiza indywidualna	Czyszczenie ubikacji	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce + szafka	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe i umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm do zlewozmywaka	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	analiza indywidualna	Czyszczenie umywalki	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	analiza indywidualna	Czyszczenie wanny + silikonowanie	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm wannowy	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 0137-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0311-03	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem elektr. z pokrywą (UWAGA: WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCY WĄŻ A ISTNIEJĄCĄ KUCHENKĘ ZDAC DO ROM-4)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
	1		lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	analiza indywidualna	Czyszczenie grzejników	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Zbigniew Biały
 upr. bud. GP-KZ-7642/424/94
 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
 w zakresie sieci sanitarnych
 KUP/IS/2940/01

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** - 2-pokój,kuchnia ,łazienka , p.pokój,

Budowa: **Bydgoszcz** **ul. B. Komorowskiego 10** **mieszkanie nr 52**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego w mieszkaniu,montaż oprawy typu plafon w łazience i kuchni	1kpl	
2.	Wykonanie wypustu gniazda wtyczkowego do piekarnika elektrycznego w kuchni.	1kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301(6-obwodów),montaż ochronników II-biegunowych w obudowie S12 ,montaż dzwonka elektrycznego.	1kpl	
4.	Montaż wypustu RTV.	1kpl	
5.	Montaż wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		