

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budynek oficyny			
1.1					
1	KNR 4-01 d.1. 0519-04 1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 15.10*9.60	m ² m ²	 144.960	 144.960
				RAZEM	144.960
2	KNR 4-01 d.1. 0519-05 1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa (2 warstwy) krotność 2 Krotność = 2 144.96	m ² m ²	 144.960	 144.960
				RAZEM	144.960
3	KNR 0-22 d.1. 0528-02 1 analogia	Pokrycie papą termozgrzewalną dachów 15.10*9.6	m ² m ²	 144.960	 144.960
				RAZEM	144.960
4	KNR 4-01 d.1. 0533-02 1	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej i 2 szt sztuczerów 20*0.6	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
5	KNR 4-01 d.1. 0735-03 z. o. 1 2.7. 9901	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim - 2*(0.65+0.9)*1*2	m ² m ²	 6.200	 6.200
				RAZEM	6.200
6	KNR 2-02 d.1. 0602-01 1 analogia	Zaizolowanie koron kominów-Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa (0.65+0.9)*2*0.15*2	m ² m ²	 0.930	 0.930
				RAZEM	0.930
7	NNRNKB d.1. 202 0533-02 1 analogia	(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu 1.956	m ² m ²	 1.956	 1.956
				RAZEM	1.956
8	kalk. własna d.1. 1	wykonanie nowego wjazdu dachowego 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
9	kalk. własna d.1. 1	Wywóz i utylizacja 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wojciech Chowański
 upr. bud. GP/KZ-7342/77/93
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0142/08

granicznie chęćki
budynki

