

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm 40.0*0.25	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruźdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 40.0	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² 0.5*0.5*2	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
4	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 0.50*2	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR-W 2- 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" 5.0*2.0*2	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR-W 4- 01 0810-05	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek klinkierowych 25x12 cm w jednym rzędzie 1.0	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4- 01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR-W 4- 01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 2-01 0621-01	Studzienki chłonne 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 5.0	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
13	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 125 mm - odprowadzenie do studzienki chłonnej 5.0	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR-W 2- 02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 6.0	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
15	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej okrągłej fi 150 - w pozycji ująć roboczną, materiały i sprzęt 9.0	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz J. J. J.
upr. bud. UAN-KZ 10/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01