

Bydgoszcz

Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycenaObiekt: **Budynek mieszkalny GB****- 6 rodzin**Budowa: **Bydgoszcz****- Fordonska 432****1-kondygnacja, jedno wejście****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Montaż kasyety elektroniki np. EC-2502AR INT z obsługą		2	
2	Montaż kasyety zewnętrznej np.. CP-2503R POL czarna RFID		2	
3	Montaż zasilacza np. TR/B 2300 25VA INT (ZS-K-25/01) w obudowie izolowanej we wnęce.		2	
4	Montaż zasilacza np.. IMP.13,5V/1,2A DC bez wtyku w obudowie izolowanej we wnęce.		2	
5	Unifon cyfrowy np.. LG-8D biały INT głośnomówiący duplex		6	
6	Montaż kasyety wejściowej przy obudowie windy na parterze budynku.		2	
7	Montaż gałko-klamki. Przygotowanie kasyety w drzwiach metalowych do montażu elektrozaczeput.		2	
8	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie 3 kpl kluczy dla najemców.		6	
9	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem UTP 5kat. prowadzonym pod tynkiem.		60	
10	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm ² -p/t. (1kpl). Montaż zabezpieczenia S301 B10 w TA - 1kpl.		1	
11	Uruchomienie. Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1	
12	Razem netto w PLN			
13	VAT 8%	0,08		
14	Razem brutto w PLN			

UWAGA:

1. Montaż kasyety zewnętrznej wykonać bez uszkodzenia elewacji budynku.
2. Kasyety elektroniki montować we wnękach w obudowach izolowanych.
3. Bruzdy z ułożonymi przewodami zatynkować.

Bydgoszcz r.

Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wyceną

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**

- **114 rodzin**

Budowa: **Bydgoszcz**

- **Fordonska 432**
- **5-kondygnacji, dwie klatki**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Montaż kasyety elektroniki np. EC-2502AR INT z obsługą		2	
2	Montaż kasyety zewnętrznej np.. CP-2503R POL czarna RFID		2	
3	Montaż zasilacza np. TR/B 2300 25VA INT (ZS-K-25/01) w obudowie izolowanej we wnęce.		2	
4	Montaż zasilacza np.. IMP.13,5V/1,2A DC bez wtyku w obudowie izolowanej we wnęce.		2	
5	Unifon cyfrowy np.. LM-8/W-6 Biały INT		114	
6	Montaż gałko-klamki. Przygotowanie kasyety w drzwiach metalowych do montażu elektrozaczepeu.		2	
7	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie 3 kpl kluczy dla najemców.		114	
8	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem UTP 5kat. prowadzonym pod tynkiem.		800	
9	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm ² -p/t. (1kpl). Montaż zabezpieczenia S301 B10 w TA - 1kpl.		2	
10	Uruchomienie. Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1	
11	Razem netto w PLN			
12	VAT 8%	0,08		
13	Razem brutto w PLN			

UWAGA:

1. Montaż kaset zewnętrznych wykonać bez uszkodzenia elewacji budynku.
2. Kasety elektroniki montować we wnękach w obudowach izolowanych.
3. Bruzdy z ułożonymi przewodami zatynkować.