

PRZEDMIAR ROBÓT BAT-16-008

Nazwa robót: Budowa instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bydgoszczy, ul. Stawowa 5

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
za pośrednictwem Administracji Domów Miejskich "ADM"
sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

Przedmiar sporządził: mgr inż. Bartłomiej Turski

Data opracowania przedmiaru: 17-08-2016



SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT BAT-16-008

Nazwa robót: Budowa instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Bydgoszczy, ul. Stawowa 5

Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
za pośrednictwem Administracji Domów Miejskich "ADM"
sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR BAT-16-008

Strona 1

17-08-2016
SYKAL-002922

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

- 1 Wewnętrzna instalacja gazu
 - 2 Roboty dodatkowe
-

PRZEDMIAR ROBÓT BAT-16-008

Nazwa robót: Budowa instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bydgoszczy, ul. Stawowa 5

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
za pośrednictwem Administracji Domów Miejskich "ADM"
sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR BAT-16-008

Strona 1

17-08-2016

SYKAL-002922

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Wewnętrzna instalacja gazu				
1	1	KNR 215-03-03-01-00	Rurociąg stalowy Z/S na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 20 (analogia)	100 m	0,175
1	2	KNR 215-03-03-01-00	Rurociąg stalowy Z/S na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 15 (analogia)	100 m	0,065
1	4	KNR 215-12-01-03-00	Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 15	100 m	0,310
1	5	KNR 215-03-06-02-00	Podejście obustronne do gazomierzy na ścianach ø 25	kmpł	3,000
1	6	Kalkulacja własna	Zakup i montaż belki przyłączeniowej gazomierza	kmpł	3,000
1	7	KNR 215-03-10-01-00	Kurek gazowy przelotowy ø 15	szt	6,000
1	8	Kalkulacja własna	Zakup i montaż szafki gazowej gazomierza	kmpł	3,000
1	9	Kalkulacja własna	Zakup i montaż nawiewnika podokiennego	kmpł	3,000
1	10	Kalkulacja własna	Podłączenie urządzenia gazowego do instalacji DN 15 (wąż elastyczny, kształtki)	kmpł	3,000
1	11	KNR 215-03-05-01-00	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	100 szt	0,010
2	Roboty dodatkowe				
2	2	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska odbiorowa	kmpł	3,000