


PRZEDMIAR ROBÓT BAT-16-010

Nazwa robót: Przebudowa wewnętrznej inst. gazu i wody oraz budowa instalacji c.o. dla lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym w Bydgoszczy, ul. Szubińska 55

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
za pośrednictwem Administracji Domów Miejskich "ADM"
sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

Przedmiar sporządził: mgr inż. Bartłomiej Turski
Data opracowania przedmiaru: 24-08-2016



SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT BAT-16-010

Nazwa robót: Przebudowa wewnętrznej inst. gazu i wody oraz budowa instalacji c.o. dla lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym w Bydgoszczy, ul. Szubińska 55

Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
za pośrednictwem Administracji Domów Miejskich "ADM"
sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR BAT-16-010

Strona 1

24-08-2016

SYKAL-002922

DZIAŁ NAZWA DZIAŁU

- 1 Instalacja gazowa
 - 2 Instalacja centralnego ogrzewania
 - 3 Roboty dodatkowe
-

PRZEDMIAR ROBÓT BAT-16-010

Nazwa robót: Przebudowa wewnętrznej inst. gazu i wody oraz budowa instalacji c.o. dla lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym w Bydgoszczy, ul. Szubińska 55

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
za pośrednictwem Administracji Domów Miejskich "ADM"
sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR BAT-16-010

Strona 1

24-08-2016

SYKAL-002922

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|--|-----|-----------------------|--|---------------|--------|
| 1 Instalacja gazowa | | | | | |
| 1 | 1 | KNR 035-02-23-05-00 | Montaż kotła gazowego wiszącego 2-funkcyjnego o mocy do 24 kW z kompletnym osprzętem | kmpł | 1,000 |
| 1 | 2 | KNNR N004-05-41-03-00 | Wkład kominowy stalowy nierdzewny H=3 m ø 130 mm | kmpł | 1,000 |
| 1 | 3 | Kalkulacja własna | Podłączenie urządzenia gazowego do instalacji DN 20 (wąż elastyczny, kształtki) | kmpł | 1,000 |
| 1 | 4 | Kalkulacja własna | Podłączenie urządzenia gazowego do instalacji DN 15 (wąż elastyczny, kształtki) | kmpł | 1,000 |
| 1 | 5 | KNR 215-03-05-01-00 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych | 100 szt | 0,010 |
| 2 Instalacja centralnego ogrzewania | | | | | |
| 2 | 1 | KNR 035-02-01-04-00 | Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku ø 18*1,0 | 100 m | 0,180 |
| 2 | 2 | KNR 035-02-01-03-00 | Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku ø 15*1,0 | 100 m | 0,440 |
| 2 | 3 | KNR 035-02-15-04-03 | Głowica termostatyczna np. firmy DANFOSS | szt | 6,000 |
| 2 | 4 | KNR 035-02-15-06-00 | Zawór grzejnikowy powrotny np. DANFOSS typ RLV-15 ø 1/2" | szt | 12,000 |
| 2 | 5 | KNR 215-42-09-07-00 | Filtr siatkowy skośny ø 15 | szt | 2,000 |
| 2 | 6 | KNR 035-02-17-02-00 | Zawór kulowy przelotowy gwintowany do co ø 1/2" | szt | 2,000 |
| 2 | 7 | KNR 035-02-09-05-22 | Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-22/500/1400 | szt | 2,000 |
| 2 | 8 | KNR 035-02-09-02-21 | Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-22/500/700 | szt | 1,000 |
| 2 | 9 | KNR 035-02-09-02-20 | Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-22/500/500 | szt | 1,000 |
| 2 | 10 | KNR 035-02-13-04-00 | Montaż grzejnika łazienkowego PURMO Santorini 07/04 | szt | 2,000 |
| 2 | 11 | KNR 035-02-31-01-00 | Płukanie instalacji co w budynkach mieszkalnych | 100 m | 0,600 |
| 2 | 12 | KNR 035-02-31-02-00 | Próba szczelności instalacji co w budynkach mieszkalnych | 100 m | 0,600 |
| 3 Roboty dodatkowe | | | | | |
| 3 | 1 | Kalkulacja własna | Demontaż kotła gazowego przepływowego c.w.u. w mieszkaniu | kmpł | 1,000 |
| 3 | 2 | Kalkulacja własna | Demontaż pieca kaflowego | kmpł | 3,000 |
| 3 | 3 | Kalkulacja własna | Opinia kominiarska odbiorowa | kmpł | 1,000 |