

Bydgoszcz

Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wyceną

Obiekt: Budynek mieszkalny GB - 10 rodzin

Budowa: Bydgoszcz - Orla 11

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Montaż kasy cyfrowej		-	
2	Podświetlany panel z listą lokatorów		1	
3	Unifon cyfrowy		1	
4	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanym pod tynkiem		10	
5	Montaż gałko-klamki i elektrozaczeu. Dopasowanie drzwi. Montaż 1 szt. Elektrozaczeu w bramce wejściowej.		1	
6	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie 3 kpl kluczy dla najemców.		10	
7	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem UTP 5kat. prowadzonym przez rurociąg napowietrzny do oficyn oraz pod tynkiem na klatkach schodowych z tynkowaniem (około 50m tynkowania).		80	
8	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm ² -p/t. (1kpl)		1	
9	Uruchomienie. Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1	
10	Razem netto w PLN			
11	VAT 8%	0,08		
12	Razem brutto w PLN			