

Bydgoszcz ..... r.

**Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycena**

Obiekt: Budynek mieszkalny GB - 8 rodzin

Budowa: Bydgoszcz - Jasna 2

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Montaż kasety cyfrowej		1	
2	Podświetlany panel z listą lokatorów		1	
3	Unifon cyfrowy		8	
4	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanym pod tynkiem		1	
5	Montaż galko-klamki i elektrozaczepu. Dopasowanie drzwi. Montaż 1 szt. Elektrozaczepu w bramce wejściowej.		1	
6	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie 3 kpl kluczy dla najemców.		8	
7	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem UTP 5kat. prowadzonym pod tynkiem na klatkach schodowych z tynkowaniem (około 30m tynkowania).		80	
8	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm <sup>2</sup> -p/t. (1kpl)		1	
9	Uruchomienie. Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1	
10	<b>Razem netto w PLN</b>			
11	<b>VAT 8%</b>			
12	<b>Razem brutto w PLN</b>			