

Bydgoszcz 28.08.2016 r.

Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycena

Obiekt: Budynek mieszkalny

- 4 rodziny -

Budowa: Bydgoszcz

- Nakielska 25 - front

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Montaż kasety cyfrowej		-	
2	Podświetlany panel z listą lokatorów		1	
3	Unifon cyfrowy		1	
4	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanym pod tynkiem		4	
5	Montaż gałko-klamki i elektrozaczeptu. Dopasowanie drzwi.		1	
6	Montaż 1 szt. Elektrozaczeptu w bramce wejściowej.		1	
7	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie 3 kpl kluczy dla najemców.		4	
8	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem UTP 5kat. prowadzonym przerytem napowietrznym do oficyn oraz pod tynkiem na klatkach schodowych z tynkowaniem (około 100m tynkowania).		50	
9	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm ² -p/t. (1kpl)		1	
10	Uruchomienie. Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1	
11	Razem netto w PLN			
12	VAT 8%			
	Razem brutto w PLN			

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wojciech Falcowski
upr. bud. UAN-KZ-7210/170/87
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych
KUP/IE/0479/01

Bydgoszcz 28.08.2016 r.

Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycena

Obiekt: Budynek mieszkalny

- 3 rodziny -

Budowa: Bydgoszcz

- Nakielska 25 - OF1

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Montaż kasety cyfrowej		-	
2	Podświetlany panel z listą lokatorów		1	
3	Unifon cyfrowy		1	
4	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanym pod tynkiem		3	
5	Montaż gałko-klamki i elektrozaczepu. Dopasowanie drzwi. Montaż 1 szt. Elektrozaczepu w bramce wejściowej.		1	
6	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie 3 kpl kluczy dla najemców.		3	
7	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem UTP 5kat. prowadzonym przez rurociąg napowietrzny do oficyn oraz pod tynkiem na klatkach schodowych z tynkowaniem (około 100m tynkowania).		50	
8	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm ² -p/t. (1kpl)		1	
9	Uruchomienie. Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1	
10	Razem netto w PLN			
11	VAT 8%			
12	Razem brutto w PLN			

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wojciech Falkowski

upr. bud. UAN-KZ-7210/170/87

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych

KUP/IE/0479/01

Bydgoszcz 28.08.2016 r.

Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycena

Obiekt: Budynek mieszkalny

- 1 rodzina -

Budowa: Bydgoszcz

- Nakielska 25 -OF2

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Montaż kasety cyfrowej		-	
2	Podświetlany panel z listą lokatorów		1	
3	Unifon cyfrowy		1	
4	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanym pod tynkiem		1	
5	Montaż gałko-klamki i elektrozaczeptu. Dopasowanie drzwi. Montaż 1 szt. Elektrozaczeptu w bramce wejściowej.		1	
6	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie 3 kpl kluczy dla najemców.		1	
7	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem UTP 5kat. prowadzonym przetrztem napowietrznym do oficyn oraz pod tynkiem na klatkach schodowych z tynkowaniem (około 100m tynkowania).		20	
8	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm ² -p/t. (1kpl)		1	
9	Uruchomienie. Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1	
10	Razem netto w PLN			
11	VAT 8%			
12	Razem brutto w PLN			

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wojciech Falkowski
upr. bud. UAN-KZ-7210/170/87
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych
KUP/IE/0479/01