

Bydgoszczr.

Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycena

Obiekt: Budynek mieszkalny GB - 8 rodzin

Budowa: Bydgoszcz - Żeglarska 69/I

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Montaż kasety cyfrowej		-	
2	Podświetlany panel z listą lokatorów		2	
3	Unifon cyfrowy		2	
4	Unifon cyfrowy		8	
5	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanym pod tynkiem		2	
6	Montaż gałko-klamki i elektrozaczepu. Dopasowanie drzwi.		2	
7	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie 3 kpl kluczy dla najemców.		8	
8	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem UTP 5kat. prowadzonym pod tynkiem w korytarzu z tynkowaniem (około 50m tynkowania).		80	
9	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm ² -p/t. (1kpl). Montaż zabezpieczenia S301 B10 w TA - 1kpl.		2	
10	Uruchomienie. Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1	
11	Razem netto w PLN			
12	VAT 8%	0,08		
13	Razem brutto w PLN			

UWAGA: Montaż kasety cyfrowej wykonać bez uszkodzenia elewacji budynku.

Bydgoszczr.

Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wyceną

Obiekt: Budynek mieszkalny GB - 9 rodzin

Budowa: Bydgoszcz - Żeglarska 69/II

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Montaż kasety cyfrowej		-	
2	Podświetlany panel z listą lokatorów		2	
3	Unifon cyfrowy		2	
4	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanym pod tynkiem		9	
5	Montaż gałko-klamki i elektrozaczełu. Dopasowanie drzwi.		2	
6	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie 3 kpl kluczy dla najemców.		2	
7	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem UTP 5kat. prowadzonym pod tynkiem w korytarzu z tynkowaniem (około 50m tynkowania).		90	
8	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm ² -p/t. (1kpl). Montaż zabezpieczenia S301 B10 w TA - 1kpl.		2	
9	Uruchomienie. Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1	
10	Razem netto w PLN			
11	VAT 8%	0,08		
12	Razem brutto w PLN			

UWAGA: Montaż kasety cyfrowej wykonać bez uszkodzenia elewacji budynku.