




DETAL OCIEPLENIA NAROŻA WYPUKŁEGO
PRZEKRÓJ POZIOMY



DETAL OCIEPLENIA NAROŻA WKŁĘŚŁEGO
PRZEKRÓJ POZIOMY



ZBROJENIE NAROŻNIKÓW



Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany.

Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą montażową powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach.


Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami.

Na części parterowej oraz na cokołach (jeżeli są ocieplane) należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.

ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH PŁYTY
IZOLACJI TERMICZNEJ (100x50)

STREFA KRAWĘDZIOWA

PAS ŚRODKOWY DO WYS. 8m



NEPTUN EKO
mgr inż. Jarosław Kozub
84-230 Rumia
ul. Słowackiego 3

INWESTOR:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
"Szubińska 55"

85-312 Bydgoszcz, ul. Szubińska 55

PROJEKT:

DOCIEPLENIE
I KOLORYSTYKA ELEWACJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

85-312 Bydgoszcz, ul. Szubińska 55,
dz. nr 88/1, 88/2, 89/2

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

AUTOR PROJEKTU:
MGR INŻ. JANUSZ WINNICKI
nr upr. POM/0129/P00K/08

ARCH. MONIKA STAWSKA
ARCH. MONIKA RUSZKOWSKA
ARCH. MARTA KOS-CZERWIŃSKA

TREŚĆ:

DETALE DOCIEPLEŃ
CZ.3

DATA: 2014.11.14
SKALA: -
NR RYS. /REWIZJA: SZU_55_AM_D03/00
NR STRONY: AD-053