




DETAL OCIEPLENIA NAROŻA WYPUKŁEGO  
PRZEKRÓJ POZIOMY



DETAL OCIEPLENIA NAROŻA WKŁĘŚŁEGO  
PRZEKRÓJ POZIOMY



ZBROJENIE NAROŻNIKÓW




Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą montażową powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami. Na części parterowej oraz na cokółach (jeżeli są ocieplane) należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.

ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH PŁYTY  
IZOLACJI TERMICZNEJ (100x50)

STREFA KRAWĘDZIOWA

PAS ŚRODKOWY DO WYS. 8m



Ilość łączników w pasie krawędziowym 8 szt./m<sup>2</sup>

Ilość łączników w pasie środkowym 4-6 szt./m<sup>2</sup>

00	14.11.14	PROJEKT BUDOWLANY	
REW	DATA	ZMIANY	PODPIS



NEPTUN EKO  
mgr inż. Jarosław Kozub  
84-230 Rumia  
ul. Słowackiego 3

INWESTOR:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
"Szubińska 55"

85-312 Bydgoszcz, ul. Szubińska 55

PROJEKT:

DOCIEPLENIE  
I KOLORYSTYKA ELEWACJI  
BUDYNKU MIESZKALNEGO  
WIELORODZINNEGO

85-312 Bydgoszcz, ul. Szubińska 55,  
dz. nr 88/1, 88/2, 89/2

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

AUTOR PROJEKTU:

MGR INŻ. JANUSZ WINNICKI  
nr upr. POM/0129/P00K/08

ARCH. MONIKA STAWSKA  
ARCH. MONIKA RUSZKOWSKA  
ARCH. MARTA KOS-CZERWIŃSKA



TREŚĆ:

DETALE DOCIEPLEŃ  
CZ.3

DATA:	2014.11.14	SKALA:	-
-------	------------	--------	---

NR RYS. /REWIZJA:	SZU_55_AM_D03/00	NR STRONY:	AD-053
-------------------	------------------	------------	--------