

ocieplenie dachu wełną mineralną

remont kominów - skucie odpajającego się tynku,
montaż czap kominowych,
tynkowanie i malowanie według kolorystyki elewacji,
montaż nasad kominowych,

wymiana rynien i rur spustowych na nowe
z blachy tytanowo- cynkowej

ściany zewnętrzne:
- skucie odpajających się fragmentów,
- uzupełnienie ubytków,
- ocieplenie styropianem EPS 70-040 o gr. 14 cm,
- wykonanie nowych powłok tynkarskich.
- powłokę malarską należy wykonać farbami silikonowymi według
kolorystyki określonej na rysunkach elewacji

wymiana wszystkich parapetów, montaż parapetów
z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo na kolor zgodny z rys. kolorystyki elewacji


instalacja gazowa należy przełożyć

ukrycie okablowania pod tynkiem

montaż nowej oprawy oświetleniowej

wykonać nową opaskę z kostki betonowej

ocieplenie ścian fundamentowych
styrodurem XPS-30 gr. 5 cm



SCHEMAT SYTUACYJNY

Uwaga:
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Legenda:
W- OKNA WYMIENIANE

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



NAZWA INWESTYCJI:

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 49 W BYDGOSZCZY**

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Grunwaldzka 49, 85-239 Bydgoszcz, dz. 78/2

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz , ul. Jezuitska 1, 85-102 Bydgoszcz, reprezentowane przez
Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

| | | | |
|----------------------------------|------------------|--------------|---------|
| PROJEKTANT: | BRANŻA: | UPRAWNIENIA: | PODPIS: |
| mgr inż. arch. Mariusz Sawicki | architektoniczna | 357/PW/92 | |
| | | | |
| mgr inż. arch. Joanna Kaszkowiak | architektoniczna | | |

PROJEKT BUDOWLANY

DATA: XI 2014

TYTUŁ RYSUNKU: **PROJEKT
ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA**

SKALA: 1:50
NR RYS.: P.03