

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		dekarские			
1	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR-W 4- d.1 01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10.7*2	m	21.400	
				RAZEM	21.400
5	KNR 4-01 d.1 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
		10.7*2	m	21.400	
				RAZEM	21.400
6	KNR 4-01 d.1 0524-10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłowni, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(10.7+11.5)*0.6+10.7*0.25+11.5*0.25*2+2.8*0.35*2	m ²	23.705	
				RAZEM	23.705
8	KNR 4-01 d.1 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m ²		
		23.7	m ²	23.700	
				RAZEM	23.700
9	KNR 4-01 d.1 0312-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych	m		
		10.7+10.5	m	21.200	
				RAZEM	21.200
10	KNR 4-01 d.1 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
		0.4*2	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
11	KNR 4-01 d.1 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 4-01 d.1 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
13	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
14	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
15	analiza indywidualna	Utylizacja papy	m ³		
		2.2	m ³	2.200	
				RAZEM	2.200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 Leszek Saganowski
 upr. bud. WBP MB-7210/205/82
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0161/04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont dachu			
1	KNR-W 2- d.1 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe papa grubości 5, 2 mm wzmocniona siatką modyfikowana 10.2*22	m ² m ²	224.400	
				RAZEM	224.400
2	KNR 0-22 d.1 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd : 28,65 + 2,65+0,35 = 31,65 mb 10.2*0.5+22*0.5	mb mb	16.100	
				RAZEM	16.100
3	KNR 0-22 d.1 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd : (0,62x2+0,4 + 0,85 +2x0,15) = 2,8 mb 2.8*3+5.2	mb ob- vodu mb ob- vodu	13.600	
				RAZEM	13.600
4	KNR 4-01 d.1 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 d.1 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 3.5*2	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 4-01 d.1 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 10.2*0.5+22*0.5+0.2*22+12*0.8	m ² m ²	30.100	
				RAZEM	30.100
7	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 30.1	m ² m ²	30.100	
				RAZEM	30.100
8	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.6	m m	12.600	
				RAZEM	12.600
9	KNR 4-01 d.1 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 12.6	m m	12.600	
				RAZEM	12.600
10	KNR-W 4- d.1 01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm 22+55*0.5	m ² m ²	49.500	
				RAZEM	49.500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Leszek Saganowski
 upr. bud. WBPP-NB-7210/205/82
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0161/04