

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 76.48	m ² m ²	 76.480	
				RAZEM	76.480
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 76.48	m ² m ²	 76.480	
				RAZEM	76.480
3	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb deskowanie proste 62.43	m ² m ²	 62.430	
				RAZEM	62.430
4	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 62.43	m ² m ²	 62.430	
				RAZEM	62.430
5	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (plyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm 14.05	m ³ m ³	 14.050	
				RAZEM	14.050
6	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsuńtek 56.87	m ² m ²	 56.870	
				RAZEM	56.870
7	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 56.87	m ² m ²	 56.870	
				RAZEM	56.870
8	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ² 84	m m	 84.000	
				RAZEM	84.000
9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 4.08	m ² m ²	 4.080	
				RAZEM	4.080
10	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy 15.13	m m	 15.130	
				RAZEM	15.130
11	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Rozbiórka murów - zewnętrznych 56.64	m ³ m ³	 56.640	
				RAZEM	56.640
13	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Rozbiórka murów - wewnętrznych 8.55	m ³ m ³	 8.550	
				RAZEM	8.550
14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² Drzwi - 4 szt Okna - 4 szt 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek 69.03	m ² m ²	 69.030	
				RAZEM	69.030
16	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 69.03	m ³ m ³	 69.030	
				RAZEM	69.030
17	KNR 4-01 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm Rozebranie podestu betonowego 9*0.15	m ³ m ³	 1.350	
				RAZEM	1.350
18	KNR 4-01 0354-04	Demontaż stolarki Drzwi - 4 szt Okna - 4 szt	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m ³		
		1.68	m ³	1.680	
				RAZEM	1.680
20	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
		-głębokość 0,5 m	m ³	11.740	
		11.74			
				RAZEM	11.740
21	KNR 4-04 0203-09	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³		
		11.74	m ³	11.740	
				RAZEM	11.740
22	analiza indywidualna	Dostawa mieszanki piaskowo żwirowej do zasypania wykopów (obj. fundamentów)	m ³		
		11.74	m ³	11.740	
				RAZEM	11.740
23	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		23.48	m ³	23.480	
				RAZEM	23.480
24	KNNR 1 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
25	KNR 2-02 0203-01	Betonowanie słupków	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
26	KNR 2-02 1101-01	Ułożenie chudego betonu pod ławę	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
27	KNNR 6 0404-05	Montaż ławy systemowej	m		
		16.5	m	16.500	
				RAZEM	16.500
28	KNNR 2 1602-03	Ogrodzenie panelowe h=1,8m , dł. modułu 1,25 m	m		
		- montaż paneli	m	16.500	
		16.5			
				RAZEM	16.500
29	kalk. własna	Rozbiórka/demontaż pozostałych elementów wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
30	kalk. własna	Roboty geodezyjne - wykonanie mapy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	analiza indywidualna	Transport i utylizacja gruzu	m ³		
		poz.5+poz.12+poz.13+poz.15+poz.16+poz.17	m ³	218.650	
				RAZEM	218.650
32	analiza indywidualna	Transport i utylizacja drewna	m ³		
		(poz.3+poz.4)*0.01	m ³	1.249	
				RAZEM	1.249
33	analiza indywidualna	Transport i utylizacja papy	m ³		
		(poz.1+poz.2)*0.002	m ³	0.306	
				RAZEM	0.306