

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 19.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19.350	19.350
				RAZEM	19.350
2	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 19.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19.350	
				RAZEM	19.350
3	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb deskowanie proste 19.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19.350	
				RAZEM	19.350
4	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 19.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19.350	
				RAZEM	19.350
5	KNR 4-01 d.1 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm <sup>2</sup> 18	m m		
				18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 4-01 d.1 0427-05	Rozebranie ścianek drewnianych wraz z drzwiami (szt. 3) 49.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				49.920	
				RAZEM	49.920
7	KNR 4-01 d.1 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III  - do głębokości 0,5 m 2.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2.250	
				RAZEM	2.250
8	KNR 4-01 d.1 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm Rozebranie posadzki kamiennej/betonowej obmiar = 17,5 * 0,15 = 2,62 m <sup>3</sup> 2.62	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2.620	
				RAZEM	2.620
9	KNR 4-04 d.1 0203-09	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu 2.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2.250	
				RAZEM	2.250
10	d.1	Dostawa mieszanki piaskowo-żwirowej do zasypiania wykopów (obj. fundamentów) 2.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2.250	
				RAZEM	2.250
11	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 4.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				4.500	
				RAZEM	4.500
12	kalk. własna d.1	Rozbiórka/demontaż pozostałych elementów wyposażenia 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna d.1	Roboty geodezyjna - wykonanie mapy 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna d.1	Transport i utylizacja drewna  (49,92+19,35*2)*0,04 + 18 *0,3*0,1 = 4,08 4.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				4.080	
				RAZEM	4.080
15	kalk. własna d.1	Transport i utylizacja gruzu Obmiar 2,62 + 2,25 = 4,87 m <sup>3</sup> 4.87	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				4.870	
				RAZEM	4.870
16	kalk. własna d.1	Transport i utylizacja papy Obmiar 19,35* 2 *0, 002 = 0,077 0.077	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.077	
				RAZEM	0.077