


## PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

L.p.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1.	4-01 BO-12 0360/07	Wykucie bruzd w ścianach ceglanych	m <sup>3</sup>	0,75
2.	4-01 0313/05	Montaż belek stalowych na ścianie zewnętrznej budynku	mb	30,00
3.	4-01 1303/01	Montaż ściągów stalowych z prętów o $\phi$ 20 mm	mb	155,00
4.	4-01 0703/03	Zamocowanie siatki rabitza na belkach stalowych	mb	30,00
5.	BCOR.13.003	Ocieplenie, otynkowanie i pokrycie belek stalowych tynkiem	m <sup>2</sup>	1,50
6.	4-01 0336/02 x 0,3 p.a.	Wykucie bruzd poziomych w ścianach celem osadzenia prętów	mb	50,00
7.	4-01 020204	Przygotowanie i montaż zbrojenia w wykutych bruzdach	kg	20,00
8.	K-11 0201/01	Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia j.w.	mb	50,00
9.	ZKNR C-2 0812/02 p.a. x 0,5	Wypełnienie bruzd z zamontowanymi prętami polimerową zaprawą naprawczą	mb	50,00
10.	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie iniekcji pęknięć ścian	mb	12,00
11.	4-01 0315/02	Wymurowanie pilastrów ceglanych	m <sup>3</sup>	0,50
12.	4-01 0102/02	Odkopanie ręczne ścian fundamentowych na	m <sup>3</sup>	30,00
13.	4-01 0211/02	Oczyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni ścian fundamentowych	m <sup>2</sup>	30,00
14.	4-01 0105/02	Zasypanie ręczne wykopu wokół budynku	m <sup>2</sup>	30,00
15.	Kalkuluj indywidualna	Zabezpieczenie ścian szlamem wodoszczelnym	m <sup>2</sup>	450,00

  
 mgr inż. Andrzej Banaś  
 Specjalność: konstrukcyjno-budowlana  
 upr. bud. UAN-NB-7210/35/85  
 upr. bud. AUB-KZ-7210/36/90

2. 10/10/10

2010 10/10/10