

**PRZEDMIAR ROBÓT:
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W LOKALU
UŻYTKOWYM 'CARITAS' POD MIESZKANIEM NR 9 PRZY
UL. FOCHA 6 W BYDGOSZCZY- REMONT STROPU
MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO**

L.p.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	4-04 0406/03	Demontaż podsufitki z desek otynkowanych 4,00 x 5,00 =	m ²	20,00		
2.	4-01 0429/02	Usunięcie polepy z wnętrza stropu	m ²	20,00		
3.	4-04 0406/05	Rozebranie zniszczonych belek stropowych: 4,60 x 5 =	mb	23,00		
4.	4-01 0408/01	Montaż nowych belek stropowych	mb	23,00		
5.	Analiza	Wypełnienie wnętrza stropu wełną mineralną	m ²	20,00		
6.	AT-12 0201/01	Wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	20,00		
7.	2-02 0618/03 x 0,5 p.a.	Izolacje poziome stropu (przeciwwodne) z folii PCV 20,00 x 2 =	m ²	40,00		
8.	4-01 0411/06 p.a.	Wymiana podłogi nad remontowanym stropem	m ²	20,00		
9.	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami korytarzem i łazienką oraz wewnątrz mieszkania :	m ²	15,00		
10.	AT-12 0104/01	Montaż nowej ścianki działowej z płyt GK	m ²	15,00		
11.	2-02 1016/01	Osadzenie ościeżnicy drzwiowej w ścianie jw.	szt.	2		
12.	2-02 1018/01	Drzwi płytowe, wewnętrzne	szt.	2		
13.	4-01 0422/04	Podstemplowanie zagrożonych stropów	szt.	10		
14.	Analiza	Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu powstałego podczas prac remontowych	m ³	10,00		
15.	Roboty dodatkowe	Roboty dodatkowe i nieprzewidziane – przyjęto 5% całości	kpl	1		

RAZEM:

PLN + VAT