

**PRZEDMIAR ROBÓT:
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W LOKALU w
PIWNICY POD MIESZKANIEM NR 2 PRZY UL. OBROŃCÓW
BYDGOSZCZY 11 W BYDGOSZCZY- REMONT STROPU
MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO**

L.p.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	4-04 0406/03	Demontaż podsufitki z desek otynkowanych 4,90 x 8,00 =	m ²	39,20		
2.	4-01 0429/02	Usunięcie polepy z wnętrza stropu	m ²	39,20		
3.	4-01 0333/11	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł 9 x 2 =	szt.	18		
4.	4-01 0408/01	Montaż nowych belek stropowych 5,30 x 9 =	mb	47,70		
5.	Analiza	Wypełnienie wnętrza stropu wełną mineralną	m ²	39,20		
6.	AT-12 0201/01	Wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	39,20		
7.	2-02 0618/03 x 0,5 p.a.	Izolacje poziome stropu (przeciwwodne) z folii PCV 39,20 x 2 = 76,00 m ²	m ²	78,40		
8.	4-01 0411/06 p.a.	Wymiana podłóg w pokojach lokalu nr 2	m ²	39,20		
9.	Analiza	Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu powstałego podczas prac remontowych	m ³	18,00		
1.	Roboty dodatkowe	Roboty dodatkowe i nieprzewidziane – przyjęto 10% całości	kpl	1		