



**ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.**  
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

**NIP: 554-03-16-382**

<http://adm.com.pl> <http://admwm.pl> [info@adm.com.pl](mailto:info@adm.com.pl)

Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375** w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **59 478 000 zł**

Znak sprawy : ZZP-2400-180/16

Bydgoszcz, dnia 04.01.2017r.

l.dz. ZZP/11/JK/2017

## **Odpowiedź Zamawiającego**

### **Postępowanie nr 180/P/2016**

### **Budowa sieci komputerowej (LAN), instalacji monitoringu wideo (CCTV), instalacji przeciw włamaniowej SSWiN, instalacji klimatyzacji – w budynkach biurowych Zamawiającego.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 02.01.2017r.

#### **Pytanie nr 1:**

„Jakiego typu sterowniki są przewidziane do klimatyzatorów ściennych: przewodowe czy bezprzewodowe?”

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 :**

W dokumentacji projektowej zostały zaprojektowane sterowniki bezprzewodowe do klimatyzatorów z możliwością ich montażu na ścianie. W przypadku klimatyzatorów kanałowych oprócz pilotów bezprzewodowych dodatkowo zostały zaprojektowane odbiorniki sygnału pilota.

#### **Pytanie nr 2:**

„ Czy w zakresie prac budowlanych po wykonanych pracach instalacyjnych należy przemalować tylko odtworzone elementy czy całe pomieszczenia. Projekt tego nie precyzuje?”

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuję, że po wykonanych pracach instalacyjnych klimatyzacji, zakres odtworzenia i przemalowania zależy będzie od stopnia zniszczeń powstałych w ramach realizacji budowy. Zamawiający wymaga odtworzenia do stanu zastanego przed realizacją, więc zakres odtworzenia będzie zależny od sposobu wykonania instalacji i kultury wykonawczej osób ją wykonujących.

#### **Pytanie nr 3:**

„ W opisie jest mowa o prowadzeniu instalacji sanitarnych w bruzdach ściennych, korytkach maskujących lub w zabudowie z płyt G-K natomiast na rysunku zaznaczono, że instalacja ma być prowadzona w korytku umieszczonym w bruzdzie ściennej. W związku z rozbieżnością pomiędzy opisem, a rysunkami prosimy o jednoznaczne wskazanie, który sposób prowadzenia instalacji sanitarnych jest obowiązujący.”

---

### **Rejony Obsługi Mieszkańców**

ROM-1 ul. Techników 5  
ROM-3 ul. Gdańska 9  
RWM-1 ul. Toruńska 36

tel. 52-34-88-861  
tel. 52-34-88-920  
tel. 52-34-88-728

ROM-2 ul. Broniewskiego 10 tel. 52-34-88-788  
ROM-4 ul. Fordońska 38 tel. 52-34-88-760  
RWM-2 ul. Modrzewiowa 23 tel. 52-34-88-744

### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:**

Zamawiający wymaga uzyskania wysokiej jakości estetycznej wykonanej instalacji szczególnie w pomieszczeniach reprezentacyjnych na parterze. Instalację w całym obiekcie należy prowadzić w korytkach maskujących umożliwiającym ich późniejsze malowanie farbą. W miejscach szczególnie reprezentacyjnych oraz takich w których prowadzenie instalacji nie będzie możliwe w korytkach ze względów technologicznych Zamawiający wymagać będzie jej zabudowy lub wkucia w ściany.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
  
*Tomasz Skierecki*