

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.73*3.54+2.86*1.97	m ²		
			m ²	18.838	
				RAZEM	18.838
2	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej 1.54*0.8+2.0*0.55	m ²		
			m ²	2.332	
				RAZEM	2.332
3	KNR-W 2- 02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 2.65*0.85	m ²		
			m ²	2.253	
				RAZEM	2.253
4	KNR 2-15 0120-03	Drzwiczki PCV do zaworów 250x450 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1.54*0.75+2.0*0.75+1.50*0.75	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
6	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 3.78	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
7	KNR 4-01 0810-02	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm 2.0+2.25*2+1.0	m		
			m	7.500	
				RAZEM	7.500
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 5.0*5.70 ściany 5.70*2.65+5.70*2.65+3.54*2.65+3.73*2.65+1.44*2.65+1.54*2.65*3+1.68*1.0*2	m ²		
			m ²	28.500	
			m ²	68.895	
				RAZEM	97.395
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 28.50	m ²		
			m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 68.895	m ²		
			m ²	68.895	
				RAZEM	68.895
11	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 28.50	m ²		
			m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
12	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 68.895	m ²		
			m ²	68.895	
				RAZEM	68.895
13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 68.895+28.50	m ²		
			m ²	97.395	
				RAZEM	97.395
14	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.95*2.10*2	m ²		
			m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
15	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- w M dodać piankę poliuretanową 18.838	m ²		
			m ²	18.838	
				RAZEM	18.838
16	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzaki okienne higrosterowalne 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	Kalkulacja własna	Koszt wywozu i utylizacji odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Krzysztof Nejmian
Krzysztof Nejmian
upr. bud. UAN-NB-8326-5/51/87 Wk
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0277/03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
pustostan wod-kan.					
1	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków 2-komorowych stalowych. na szafce+szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe i umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 0-35 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpeli narożne, kwadratowe z szybami z płyt polistyrenowych dla osoby niepełnosprawnej z siedziskiem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2- 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze brodzikowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm(w tym pralka)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	analiza indywidualna	Czyszczenie wc i umywalki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zbigniew W. Mazny
upr. bud. GP-KT-42/1024/94
w specjalności Instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
KUP/IS/2940/01

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.Obiekt: **Mieszkanie**-
-pokój, kuchnia, łazienka, p.pokójBudowa: **Bydgoszcz****Ul. Bocianowo 6 mieszkanie nr 13**

12

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem	12kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8obwodów),montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II- stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż wypustu RTV.	1kpl	
5.	Montaż wypustu teletechnicznego.	1kpl	
6.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
7.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	RAZEM NETTO w PLN		